

<<建筑工程施工监理实施细则>>

图书基本信息

书名：<<建筑工程施工监理实施细则>>

13位ISBN编号：9787112133789

10位ISBN编号：7112133785

出版时间：2011-9

出版时间：中国建筑工业出版社

作者：董维东, 汪雷 编著

页数：322

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<建筑工程施工监理实施细则>>

内容概要

本书从监理的日常工作内容出发,综合编写了56篇建筑工程常用的分部分项工程施工监理实施细则或方案,分为施工准备、地基与基础工程、主体工程等10个部分。

各分部分项工程中均包括施工准备阶段的材料检验、作业条件,施工过程中的施工工艺操作要求、安全管理,施工完成后的专项检测、检验批验收、成品保护等方面的内容,全面、详细地反映了分部分项工程管理的全过程。

各监理细则按工程施工过程的先后顺序、工程管理的工作习惯编写,方便工程技术管理人员应用。且每个细则的文后均列出了现行相关的规范、标准名录,可便于工程技术管理人员工作时对照应用及修改更新。

本书书后配有光盘,光盘中收录了共99篇监理细则,方便广大读者携带或应用。

本书类似于通用文本,在实际应用时,应结合具体工程项目的设计、施工要求,以及管理环境等情况加以增删,使监理实施细则更贴合实际、更具有操作性。

<<建筑工程施工监理实施细则>>

书籍目录

第1章 概述

- 1.1 编写目的
- 1.2 编写原则
- 1.3 编写范围
- 1.4 编写依据
- 1.5 分部分项工程或工作监理实施细则主要内容

第2章 施工准备

- 2.1 施工准备阶段监理实施细则

第3章 地基与基础工程

- 3.1 基坑（槽）机械挖土施工监理实施细则
- 3.2 土方回填施工监理实施细则
- 3.3 先张法预应力管桩（锤击法）施工监理实施细则
- 3.4 先张法预应力管桩（静压法）施工监理实施细则
- 3.5 长螺旋钻孔灌注桩施工监理实施细则
- 3.6 水泥土搅拌桩支护工程施工监理实施细则
- 3.7 土钉墙支护工程施工监理实施细则
- 3.8 锚杆支护工程施工监理实施细则
- 3.9 地下防水混凝土施工监理实施细则

第4章 主体结构工程

- 4.1 多孔黏土砖墙施工监理实施细则
- 4.2 填充墙砌体施工监理实施细则
- 4.3 模板工程施工监理实施细则
- 4.4 钢筋工程施工监理实施细则
- 4.5 混凝土工程施工监理实施细则
- 4.6 厚大体积混凝土施工监理实施细则
- 4.7 无粘结预应力混凝土平板施工监理实施细则
- 4.8 钢结构制作监理实施细则
- 4.9 单层钢结构安装监理实施细则
- 4.10 钢网架拼装与安装监理实施细则
- 4.11 手工电弧焊接连接监理实施细则
- 4.12 高强度螺栓连接监理实施细则
- 4.13 钢结构防火涂料涂装监理实施细则
- 4.14 钢结构防腐涂料涂装监理实施细则

第5章 屋面工程

- 5.1 屋面高聚物改性沥青卷材防水层施工监理实施细则
- 5.2 屋面合成高分子卷材防水层施工监理实施细则
- 5.3 屋面聚氨酯涂料防水层施工监理实施细则
- 5.4 屋面细石混凝土防水层施工监理实施细则
- 5.5 屋面聚苯板保温工程施工监理实施细则

第6章 装饰工程

- 6.1 塑钢门窗安装监理实施细则
- 6.2 钢门窗安装监理实施细则
- 6.3 铝合金门窗安装监理实施细则
- 6.4 室内抹灰工程施工监理实施细则
- 6.5 室内釉面砖施工监理实施细则

<<建筑工程施工监理实施细则>>

- 6.6 室外面砖施工监理实施细则
 - 6.7 陶瓷锦砖粘贴施工监理实施细则
 - 6.8 大理石、花岗石板粘贴施工监理实施细则
 - 6.9 大理石、花岗石板干挂施工监理实施细则
 - 6.10 室内墙面乳胶漆施工监理实施细则
 - 6.11 室外墙面涂料施工监理实施细则
 - 6.12 油漆工程施工监理实施细则
 - 6.13 室内裱糊工程施工监理实施细则
 - 6.14 室内木骨架吊顶工程施工监理实施细则
 - 6.15 室内轻钢骨架吊顶工程施工监理实施细则
 - 6.16 外墙面保温砂浆施工监理实施细则
 - 6.17 外墙面聚苯板保温工程施工监理实施细则
 - 6.18 明框、隐框玻璃幕墙安装监理实施细则
 - 6.19 金属支承点支承玻璃幕墙安装监理实施细则
 - 6.20 杆（索）式点支承玻璃幕墙安装监理实施细则
 - 第7章 地面与楼面工程
 - 7.1 陶瓷砖面层施工监理实施细则
 - 7.2 石材面层施工监理实施细则
 - 7.3 实木地板面层施工监理实施细则
 - 7.4 中密度（强化）复合地板面层施工监理实施细则
 - 第8章 工程旁站
 - 8.1 旁站监理方案
 - 第9章 工程竣工验收
 - 9.1 单位工程竣工验收监理方案
 - 第10章 工程安全
 - 10.1 现场安全生产及文明施工监理方案
- 参考文献

<<建筑工程施工监理实施细则>>

章节摘录

2.1.8 核查分包项目的合法性及分包企业质量、安全管理体系 1. 核查分包项目的合法性
依据建筑法、施工合同, 以及企业资质规定的分包单位承包范围, 确认分包项目是否合法。
核查时应注意: (1) 禁止承包单位将其承包的全部工程肢解以后, 以分包的名义分别转包给他人。

(2) 建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位; 但是, 除总承包合同中约定的分包外, 必须经建设单位认可。

施工总承包的, 建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。

(3) 禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。

禁止分包单位将其承包的工程再分包。

(4) 总承包单位与分包单位应订立书面合同。

2. 核查分包单位质量、安全管理体系同上述“核查施工单位项目部质量、安全管理体系”中相关内容。

2.1.9 核查第三方检测机构资格 (1) 核查第三方检测机构资格的资质证书、营业执照, 以及管理部门的年审结果。

(2) 核查检测单位的检测能力。

(3) 核查检测人员的执业资格。

2.1.10 工程测量控制 (1) 审核施工单位工程测量方案。

(2) 核查坐标控制点及高程控制点: 高程控制点(水准点)与坐标控制点确定工作由建设单位负责, 以书面形式交给施工单位, 进行现场交验。

现场监理人员做好交验见证工作。

(3) 核查施工单位的测量器具: 同下述“机具设备检查”中现场计量器具部分内容。

(4) 核查施工单位测量人员的执业资格。

(5) 核查施工单位的测量依据, 复核平面定位测量、高程测量成果。

(6) 核查标石(或标桩)、水准点的位置及保护措施。

.....

<<建筑工程施工监理实施细则>>

编辑推荐

《建筑工程施工监理实施细则》精选99篇监理细则内容全面、光盘可直接修改打印携带便捷、提供所参照标准规范目方便更新。

<<建筑工程施工监理实施细则>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>